



TEZZE SUL BRENTA capoluogo

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

INQUADRAMENTO TERRITORIALE CON INDIVIDUAZIONE
PERCORSI URBANI, EDIFICI PUBBLICI E CRITICITA'

RILIEVO FOTOGRAFICO DEI PERCORSI URBANI

SCHEDE CRITICITA' DEI PERCORSI URBANI

SCHEDE EDIFICI PUBBLICI
CON STATO DI FATTO E STATO DI PROGETTO

TABELLA CON STIMA DEI COSTI

TABELLA CON PRIORITA' CONSIGLIATE



P.E.B.A.2021

Piano di Eliminazione delle
Barriere Architettoniche

COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA (VI)

STUDIO2ARCH
ARCHITETTURA + DESIGN

**A
01**

INDICE

RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA	pag. 01
INQUADRAMENTO TERRITORIALE CON INDIVIDUAZIONE PERCORSI URBANI, EDIFICI PUBBLICI E CRITICITA'	pag. 03
PERCORSO 1	pag. 04
PERCORSO 2	pag. 13
PERCORSO 3	pag. 20
PERCORSO 4	pag. 30
PERCORSO 5	pag. 36
PERCORSO 6	pag. 46
TABELLA CON STIMA DEI COSTI	pag. 53
TABELLA CON PRIORITA' CONSIGLIATE	pag. 54



P.E.B.A.2021

Piano di Eliminazione delle
Barriere Architettoniche

COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA (VI)

capoluogo
T E Z Z E

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

UBICAZIONE

Tezze sul Brenta è il capoluogo del comune; rispetto al territorio comunale si estende verso ovest.

Tezze sul Brenta ha 2873 abitanti.

PUNTI DI AGGREGAZIONE

Il territorio ha come punti di aggregazione comunali il municipio, l'ex municipio (oggi ufficio, sala consigliare e ufficio polizia locale), impianti sportivi, centro diurno, scuola media, cimitero, scuola elementare, palestra e casetta di quartiere.

STATO ATTUALE E DI PROGETTO DEI PERCORSI

Sono stati individuati 6 percorsi pedonali che collegano i vari punti di aggregazione.

Percorso 1: parte dal parcheggio per disabili del municipio (via Manin) e termina all'ingresso dell'ex municipio (oggi ufficio, sala consigliare e ufficio polizia).

Le criticità rilevate riguardano i parcheggi disabili che hanno dimensioni inadeguate. In progetto la redistribuzione dei parcheggi e realizzazione di nuova segnaletica orizzontale e verticale.

Percorso 2: parte dal parcheggio a est della Chiesa e prosegue lungo la strada (via Belluzzo), fino ad arrivare agli spogliatoi degli impianti sportivi.

Le criticità rilevate sono state raggruppate in 2 schede e riguardano

1_ la mancanza di un parcheggio disabili;

2_ il marciapiede sconnesso con un ostacolo che non consente un agevole il passaggio.

In progetto si prevede:

1_ la realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale con individuazione di due nuovi parcheggi riservati ai disabili;

2_ rifacimento della pavimentazione e rimozione dell'ostacolo.

Percorso 3: parte dal parcheggio di fronte al cantiere della nuova scuola media (a nord di via Belluzzo) fino ad arrivare all'attuale scuola media e al centro diurno.

Le criticità rilevate riguardano il parcheggio disabili e il marciapiede.

Percorso 4: collega il parcheggio disabili all'ingresso del cimitero.

Le criticità rilevate riguardano la mancanza di parcheggio per disabili e accessibilità al marciapiede.

In progetto la realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale per nuovo parcheggio riservato ai disabili e realizzazione di nuova rampa di accesso al marciapiede.

Percorso 5: parte dal parcheggio disabili, collegando la scuola primaria alla palestra.

Lungo il percorso non sono state rilevate criticità.

Percorso 6: collega il parcheggio disabili alla casetta di quartiere.

La criticità rilevata riguarda la mancanza di parcheggio riservato ai disabili.

In progetto la realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale.

STATO ATTUALE E DI PROGETTO DEGLI EDIFICI

All'interno del municipio non sono stati rilevati punti critici.

All'interno dell'ex municipio le criticità rilevate riguardano la mancanza di accessori per il bagno disabili. In progetto si prevede il completamento del servizio igienico con gli accessori mancanti.

All'interno degli impianti sportivi non sono state rilevate criticità.

All'interno della scuola secondaria di primo grado le criticità rilevate riguardano il bagno disabili. In progetto si prevede la sostituzione dei sanitari, la posa degli accessori e l'inversione di apertura della porta di accesso.

All'interno del centro diurno la criticità rilevata riguarda la mancanza di accessori adeguati. In progetto si prevede il completamento dei servizi igienici con inserimento della specchiera.

All'interno del cimitero non sono state rilevate criticità.

All'interno della scuola primaria sono state rilevate criticità riferite al bagno nello specifico i sanitari non sono idonei e non ci sono maniglioni e specchiera. In progetto si prevede il rifacimento del servizio igienico con nuovi sanitari, il posizionamento di accessori adeguati e l'inversione di apertura della porta di accesso.

All'interno della palestra sono state rilevate alcune criticità riferite all'accesso al servizio igienico per disabili. In progetto si prevede l'inversione delle porte di accesso all'antibagno e bagno.

All'interno della casetta di quartiere sono state rilevate alcune criticità riferite all'accesso all'edificio, alle dimensioni del servizio igienico per disabili, agli accessori e sanitari. In progetto si prevede lo spostamento di pareti per permettere il dimensionamento corretto del bagno disabili, la sostituzione dei sanitari e la posa di maniglioni e specchiera.



P . E . B . A . 2 0 2 1

Piano di Eliminazione delle
Barriere Architettoniche

COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA (VI)

RELAZIONE
TECNICO
DESCRITTIVA

capoluogo
T E Z Z E

PRIORITA' CONSIGLIATE

Gli edifici all'interno del capoluogo sono mediamente accessibili.

Gli edifici che presentano problematiche più rilevanti sono la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la casetta di quartiere.

Visto il maggior numero di utenti e la frequenza di utilizzo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado vengono consigliate con alta priorità la sistemazioni di queste criticità.

Per quanto riguarda i percorsi si consiglia di dare priorità alla sistemazione del percorso 1 e del percorso 2.


Gli altri interventi si possono considerare di priorità media.

I criteri usati per l'individuazione delle priorità sono principalmente due: la frequenza di utilizzo e il numero di utenti.

STIMA ECONOMICA

Nel capoluogo sono stati stimati interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche pari a 186.725 €





PERCORSI

- P1 PERCORSO 1
- P2 PERCORSO 2
- P3 PERCORSO 3
- P4 PERCORSO 4
- P5 PERCORSO 5
- P6 PERCORSO 6


EDIFICI

- A MUNICIPIO/BIBLIOTECA
- B EX MUNICIPIO (SALA CONSIGLIARE E UFFICIO POLIZIA LOCALE)
- C IMPIANTI SPORTIVI
- D SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
- E CENTRO DIURNO ANZIANI
- F CIMITERO
- G SCUOLA PRIMARIA
- H PALESTRA
- I CASETTA DI QUARTIERE

PUNTI CRITICI

- C1 CRITICITA' 1
- C2 CRITICITA' 2
- C3 CRITICITA' 3
- C4 CRITICITA' 4
- C5 CRITICITA' 5





RILIEVO URBANO: PERCORSO 1 (VIA MANIN)

DESCRIZIONE: collegamento dal parcheggio disabili del municipio all'ex municipio (ora sala consigliare e ufficio polizia locale)

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
1	1. PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92 artt. 20,149	SI NO	QUELLI ESISTENTI NON SONO ADEGUATI
2	2. PERCORSI			
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt. 4,5 D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI NO	
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10m)	D.P.R. 503/96 artt. 4,5 D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI NO	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI NO	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antiscivolevole?	D.L. 236/89 artt. 4.2.2,8.2.2	SI NO	
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2cm di diametro?	D.L. 236/89 artt. 4.2.2,8.2.2	SI NO	
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile son opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.L. 236/89 artt. 4.2.2,8.2.2	SI NO	
3	3. DISLIVELLI			
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art.5 D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI NO	

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art.5 D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI NO	
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15cm	D.P.R. 503/96 art.5 D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI NO	
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art.6 D.L. 236/89 artt. 4.2.1	SI NO	NON SONO PRESENTI
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persone con disabilità?	D.P.R. 503/96 art.4	SI NO	NON SONO PRESENTI
4	4. OSTACOLI			
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?	D.P.R. 503/96 art. 9 D.L. 236/89 artt. 4.2.1	SI NO	
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9 D.L. 236/89 artt. 4.2.1	SI NO	
5	4. VARIE			
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 D.L. 236/89 artt. 8.2.1	SI NO	NON E' PRESENTE
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6	SI NO	
5.1	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6	SI NO	NON RILEVATO



CRITICITA'

parcheggi riservati ai disabili su via Daniele Manin (lato sud) con dimensioni non adeguate




INTERVENTO

- redistribuzione parcheggi esistenti con realizzazione spazio di accesso nei due parcheggi riservati
- realizzazione nuova segnaletica orizzontale sui due parcheggi riservati ai disabili

costo stimato

€ 785,00



RILIEVO EDIFICI: MUNICIPIO


DESCRIZIONE: **edificio a due piani**

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
1. PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	SI NO	QUELLI ESISTENTI NON SONO ADEGUATI
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 285/92 artt. 20,149	SI NO	
2. ACCESSO				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.L. 236/89 artt. 8.1.1	SI NO	NON RILEVATO
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.2	SI NO	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.L. 236/89 artt. 8.1.1	SI NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	SI NO	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 Kg?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.3, 8.1.3	SI NO	
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	SI NO	

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 16 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 8.1.2	SI NO	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 8.1.5	SI NO	
3. SERVIZI IGIENICI				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.L. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI NO	
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura es. impianti sportivi, alloggi etc)	D.P.R. 503/96 artt. 8, 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	NON PRESENTE
4. COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala etc)	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	SI NO	



art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica	art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89 art. 4.1.12, 8.1.12	SI NO		5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI NO	
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 art. 4.1.10, 8.1.10	SI NO		5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1, 8.1.1	SI NO	
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato di doppio corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 art. 4.1.10, 8.1.10	SI NO		5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI NO	
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO		5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI NO	
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera con diametro 10cm etc)	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO		5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI NO	
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO	FASCE INIZIO E FINE RAMPA NON PRESENTI	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI NO	
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 art. 7,15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO						
5	5. PERCORSI								
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI NO						
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.9, 8.1.9	SI NO						



VIA DANIELE MANIN

..... PERCORSO ACCESSIBILE



P.E.B.A.2021
 Piano di Eliminazione delle
 Barriere Architettoniche
 COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA (VI)

capoluogo
TEZZE

**BIBLIOTECA
 e MUNICIPIO**

RILIEVO EDIFICI: EX MUNICIPIO

DESCRIZIONE: **edificio a due piani**

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
1. PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	SI NO	QUELLI ESISTENTI NON SONO ADEGUATI
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 285/92 artt. 20,149	SI NO	
2. ACCESSO				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.L. 236/89 artt. 8.1.1	SI NO	NON RILEVATO
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.2	SI NO	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.L. 236/89 artt. 8.1.1	SI NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	SI NO	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 Kg?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.3, 8.1.3	SI NO	
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	SI NO	



art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 16 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 8.1.2	SI NO	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 8.1.5	SI NO	PRESENTE NELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE
3. SERVIZI IGIENICI				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.L. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI NO	
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura es. impianti sportivi, alloggi etc)	D.P.R. 503/96 artt. 8, 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	NON PRESENTE
4. COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala etc)	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	SI NO	



continua dalla pagina precedente

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica	art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89 art. 4.1.12, 8.1.12	SI NO		5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI NO	INFORMATIVA NON ESAUSTIVA
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 art. 4.1.10, 8.1.10	SI NO		5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1, 8.1.1	SI NO	
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato di doppio corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO		5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI NO	
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO		5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI NO	
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera con diametro 10cm etc)	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO		5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI NO	
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO	PEDATA 30cm ALZATA 16cm ANTISCIVOLO NON PRESENTE	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI NO	
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 art. 7,15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO						
5	5. PERCORSI								
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI NO						
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.9, 8.1.9	SI NO						





RILIEVO URBANO: PERCORSO 2 (VIA BELLUZZO)

DESCRIZIONE: collegamento dal parcheggio a est della chiesa all'ingresso degli impianti sportivi

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
1. PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92 artt. 20,149	SI NO ◀	
2. PERCORSI				
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt. 4,5 D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI NO ◀	
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10m)	D.P.R. 503/96 artt. 4,5 D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI NO ◀	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI NO ◀	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconessioni e antisdrucciolevole?	D.L. 236/89 artt. 4.2.2,8.2.2	SI NO ◀	
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2cm di diametro?	D.L. 236/89 artt. 4.2.2,8.2.2	SI NO ◀	
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile son opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.L. 236/89 artt. 4.2.2,8.2.2	SI NO ◀	
3. DISLIVELLI				
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art.5 D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI NO	

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art.5 D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI NO	
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15cm	D.P.R. 503/96 art.5 D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI NO	
3.4	Deve essere possibile salire o scendere con facilità da un piano all'altro con rampe o scale per persone con disabilità?	D.P.R. 503/96 art.6 D.L. 236/89 artt. 4.2.1	SI NO	NON SONO PRESENTI
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persone con disabilità?	D.P.R. 503/96 art.4	SI NO	NON SONO PRESENTI
4. OSTACOLI				
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?	D.P.R. 503/96 art. 9 D.L. 236/89 artt. 4.2.1	SI NO	NON E' PRESENTE
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9 D.L. 236/89 artt. 4.2.1	SI NO	
4. VARIE				
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 D.L. 236/89 artt. 8.2.1	SI NO ◀	NON E' PRESENTE
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6	SI NO	NON SONO PRESENTI
5.1	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6	SI NO	NON RILEVATO



CRITICITA'

mancanza parcheggio riservato ai disabili su area di sosta in via don Antonio Belluzzo (parcheggio impianti sportivi)




INTERVENTO

- cancellature attuale segnaletica orizzontale (n.3 parcheggi)
- realizzazione segnaletica orizzontale e verticale per n.2 parcheggi riservati ai disabili

costo stimato

€ 955,00



CRITICITA'


marciapiede dissestato su via don Antonio Belluzzo (lato sud) e restringimento che impedisce l'accessibilità ai disabili



INTERVENTO

- rimozione ultimo strato di manto bituminoso su marciapiede esistente in via don Antonio Belluzzo (lato sud)
- demolizione tratto di muro di recinzione lato est del Magazzino comunale e realizzazione nuova nicchia per contatori
- rimozione contatori lato nord del Magazzino comunale e riposizionamento su lato est dello stesso
- realizzazione nuovo strato di manto bituminoso lungo tutto il lato sud (marciapiede esistente) di via don Antonio Belluzzo

costo stimato € 38.200,00



RILIEVO EDIFICI: IMPIANTI SPORTIVI


DESCRIZIONE: **edificio a due piano: terra e interrato (magazzino)**



art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
1. PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	SI NO ◀	
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 285/92 artt. 20,149	SI NO ◀	
2. ACCESSO				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.L. 236/89 artt. 8.1.1	SI NO	NON RILEVATO
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.2	SI ◀ NO	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.L. 236/89 artt. 8.1.1	SI ◀ NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	SI ◀ NO	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 Kg?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.3, 8.1.3	SI ◀ NO	
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	SI ◀ NO	

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 16 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 8.1.2	SI ◀ NO	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 8.1.5	SI NO ◀	
3. SERVIZI IGIENICI				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI ◀ NO	
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI ◀ NO	
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.L. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI ◀ NO	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI ◀ NO	
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI ◀ NO	
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura es. impianti sportivi, alloggi etc)	D.P.R. 503/96 artt. 8, 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI ◀ NO	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala etc)	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	SI NO ◀	



art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica	art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89 art. 4.1.12, 8.1.12	SI NO ◀		5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI NO ◀	
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 art. 4.1.10, 8.1.10	SI NO ◀		5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1, 8.1.1	SI ◀ NO	
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato di doppio corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 art. 4.1.10, 8.1.10	SI NO ◀		5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI NO ◀	
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO ◀		5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI ◀ NO	
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera con diametro 10cm etc)	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI ◀ NO		5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI NO ◀	
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO ◀		5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI NO ◀	
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 art. 7,15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI ◀ NO	PEDATA 16.5cm ALZATA 30.5cm					
5	5. PERCORSI								
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI ◀ NO						
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.9, 8.1.9	SI ◀ NO						





RILIEVO URBANO: PERCORSO 3 (VIA BELLUZZO)

DESCRIZIONE: collegamento dal parcheggio a nord di via Belluzzo all'ingresso della scuola secondaria di primo grado e il centro diurno anziani

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
1	1. PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92 artt. 20,149	SI NO ◀	
2	2. PERCORSI			
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt. 4,5 D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI ◀ NO	
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10m)	D.P.R. 503/96 artt. 4,5 D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI NO ◀	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI ◀ NO	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconessioni e antiscivolevole?	D.L. 236/89 artt. 4.2.2,8.2.2	SI ◀ NO	
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2cm di diametro?	D.L. 236/89 artt. 4.2.2,8.2.2	SI ◀ NO	
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.L. 236/89 artt. 4.2.2,8.2.2	SI NO ◀	
3	3. DISLIVELLI			
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art.5 D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI NO ◀	

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art.5 D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI NO ◀	
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15cm	D.P.R. 503/96 art.5 D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI ◀ NO	
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art.6 D.L. 236/89 artt. 4.2.1	SI NO	NON SONO PRESENTI
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persone con disabilità?	D.P.R. 503/96 art.4	SI NO	NON SONO PRESENTI
4	4. OSTACOLI			
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?	D.P.R. 503/96 art. 9 D.L. 236/89 artt. 4.2.1	SI NO	NON E' PRESENTE
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9 D.L. 236/89 artt. 4.2.1	SI ◀ NO	
5	4. VARIE			
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 D.L. 236/89 artt. 8.2.1	SI NO	NON E' PRESENTE
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6	SI NO	NON SONO PRESENTI
5.1	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6	SI ◀ NO	NON RILEVATO



CRITICITA'

mancanza di parcheggio riservato ai disabili e relativa accessibilità al marciapiede




INTERVENTO

- realizzazione segnaletica orizzontale e verticale per nuovo parcheggio riservato ai disabili
- demolizione porzione di marciapiede in betonella e relativo cordolo in calcestruzzo
- realizzazione nuovo accesso al marciapiede con posa pavimentazione in betonella a livello
- realizzazione rampe di raccordo (con pendenza < 8%)

costo stimato

€ 2.740,00



VIA DON ANTONIO BELLUZZO



RILIEVO EDIFICI: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO


DESCRIZIONE: **edificio a due piani**

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
1. PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	SI NO ◀	
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 285/92 artt. 20,149	SI NO ◀	
2. ACCESSO				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.L. 236/89 artt. 8.1.1	SI NO	NON RILEVATO
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.L. 236/89 art. 4.1.2	SI NO	CREPATA LA PAVIMENTAZIONE ALL'INGRESSO
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.L. 236/89 art. 8.1.1	SI ◀ NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	SI ◀ NO	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 Kg?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.3, 8.1.3	SI ◀ NO	
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	SI ◀ NO	

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 16 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 8.1.2	SI ◀ NO	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 8.1.5	SI ◀ NO	H=110cm
3. SERVIZI IGIENICI				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO ◀	
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI ◀ NO	
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.L. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO ◀	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO ◀	
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI NO ◀	
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura es. impianti sportivi, alloggi etc)	D.P.R. 503/96 artt. 8, 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	NON PRESENTE
4. COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala etc)	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	SI ◀ NO	SERVOSCALA




art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica	art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89 art. 4.1.12, 8.1.12	SI NO		5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI NO	NON RILEVABILE
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 art. 4.1.10, 8.1.10	SI NO		5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1, 8.1.1	SI NO	
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato di doppio corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 art. 4.1.10, 8.1.10	SI NO		5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI NO	
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 art. 4.1.10, 8.1.10	SI NO		5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI NO	
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera con diametro 10cm etc)	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.L. 236/89 art. 4.1.10, 8.1.10	SI NO		5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI NO	
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 art. 4.1.10, 8.1.10	SI NO	PEDATA 33 ALZATA 16	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI NO	
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 art. 7,15 D.M. 236/89 art. 4.1.10, 8.1.10	SI NO						
5	5. PERCORSI								
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI NO						
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.9, 8.1.9	SI NO						



scuola secondaria
di primo grado
"Francesco d'Assisi"

mancanza
di accessibilità
e utilizzo del
servizio igienico
riservato ai disabili





INTERVENTI

- rifacimento servizio igienico accessibile ai disabili con nuovi sanitari, maniglioni, pulsantiera e specchiera
- inversione di apertura della porta di ingresso al servizio igienico (senso di apertura verso l'esterno)

costo stimato € 11.650,00

..... PERCORSO ACCESSIBILE

← ACCESSO SCUOLA

RILIEVO EDIFICI: CENTRO DIURNO

DESCRIZIONE: **edificio a un piano**


art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
1. PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	SI NO ◀	
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 285/92 artt. 20,149	SI NO ◀	
2. ACCESSO				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.L. 236/89 artt. 8.1.1	SI NO	NON RILEVATO
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.2	SI NO ◀	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.L. 236/89 artt. 8.1.1	SI ◀ NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	SI ◀ NO	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 Kg?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.3, 8.1.3	SI ◀ NO	
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	SI NO ◀	

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 16 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 8.1.2	SI ◀ NO	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 8.1.5	SI NO	NON PRESENTE
3. SERVIZI IGIENICI				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI ◀ NO	
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI ◀ NO	
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.L. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI ◀ NO	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO ◀	
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI NO ◀	
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura es. impianti sportivi, alloggi etc)	D.P.R. 503/96 artt. 8, 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO ◀	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala etc)	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	SI NO	UNICO PIANO



art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica	art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89 art. 4.1.12, 8.1.12	SI NO	UNICO PIANO	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI NO ◀	NON ESAUSTIVO
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 art. 4.1.10, 8.1.10	SI NO	UNICO PIANO	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1, 8.1.1	SI ◀ NO	
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato di doppio corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO	UNICO PIANO	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI NO ◀	
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO	UNICO PIANO	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI ◀ NO	
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera con diametro 10cm etc)	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO	UNICO PIANO	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI NO ◀	
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO	UNICO PIANO	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI NO ◀	
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 art. 7,15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO	UNICO PIANO					
5	5. PERCORSI								
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI ◀ NO						
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.9, 8.1.9	SI ◀ NO						





mancanza di specchiera su servizio igienico accessibile ai disabili





INTERVENTI

- completamento servizio igienico accessibile ai disabili con specchiera

costo stimato € 130,00

●●●●●●●●●● PERCORSO ACCESSIBILE





RILIEVO URBANO: PERCORSO 4 (VIA BELLUZZO)

DESCRIZIONE: collegamento dal parcheggio (a est di via Belluzzo) al cimitero

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
1. PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92 artt. 20,149	SI NO ◀	
2. PERCORSI				
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt. 4,5 D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI ◀ NO	
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10m)	D.P.R. 503/96 artt. 4,5 D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI ◀ NO	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI ◀ NO	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconessioni e antiscivolevole?	D.L. 236/89 artt. 4.2.2,8.2.2	SI ◀ NO	
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2cm di diametro?	D.L. 236/89 artt. 4.2.2,8.2.2	SI ◀ NO	
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.L. 236/89 artt. 4.2.2,8.2.2	SI ◀ NO	
3. DISLIVELLI				
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art.5 D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI ◀ NO	

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art.5 D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI ◀ NO	
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15cm	D.P.R. 503/96 art.5 D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI ◀ NO	
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art.6 D.L. 236/89 artt. 4.2.1	SI NO	NON SONO PRESENTI
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persone con disabilità?	D.P.R. 503/96 art.4	SI NO	NON SONO PRESENTI
4. OSTACOLI				
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?	D.P.R. 503/96 art. 9 D.L. 236/89 artt. 4.2.1	SI NO	NON E' PRESENTE
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9 D.L. 236/89 artt. 4.2.1	SI ◀ NO	
4. VARIE				
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 D.L. 236/89 artt. 8.2.1	SI NO	NON E' PRESENTE
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6	SI NO	NON SONO PRESENTI
5.1	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6	SI NO	NON RILEVATO



CRITICITA'


mancanza accessibilità da parcheggio riservato ai disabili e marciapiede dissestato con rampe di eccessivamente pendenti



INTERVENTO

- cancellazione segnaletica attuale di parcheggio riservato ai disabili
- realizzazione segnaletica orizzontale e verticale per nuovo parcheggio riservato ai disabili
- demolizione porzione di marciapiede in conglomerato bituminoso e relativo cordolo in calcestruzzo
- realizzazione nuovo accesso al marciapiede con posa conglomerato bituminoso a livello
- realizzazione rampa di raccordo con pendenza < 8%

costo stimato € 6.500,00



RILIEVO EDIFICI: CIMITERO

DESCRIZIONE:

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
1	1. PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	SI NO ◀	
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 285/92 artt. 20,149	SI NO ◀	
2	2. ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.L. 236/89 artt. 8.1.1	SI NO	NON RILEVATO
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.2	SI ◀ NO	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.L. 236/89 artt. 8.1.1	SI ◀ NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	SI ◀ NO	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 Kg?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.3, 8.1.3	SI NO	CANCELLO
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	SI NO	

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 16 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 8.1.2	SI NO ◀	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 8.1.5	SI NO	NON PRESENTE
3	3. SERVIZI IGIENICI			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI ◀ NO	
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI ◀ NO	
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.L. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO ◀	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI ◀ NO	
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI NO ◀	
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura es. impianti sportivi, alloggi etc)	D.P.R. 503/96 artt. 8, 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	NON PRESENTE
4	4. COLLEGAMENTI VERTICALI			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala etc)	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	SI NO	






art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica	art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89 art. 4.1.12, 8.1.12	SI NO		5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI NO	
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 art. 4.1.10, 8.1.10	SI NO		5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1, 8.1.1	SI NO	
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato di doppio corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 art. 4.1.10, 8.1.10	SI NO		5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI NO	
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO		5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI NO	
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera con diametro 10cm etc)	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO		5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI NO	
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO		5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI NO	
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 art. 7,15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO						
5	5. PERCORSI								
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI NO						
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.9, 8.1.9	SI NO						



p. p.

VIA DON A. BELLUZZO





RILIEVO URBANO: PERCORSO 5 (VIA BELLUZZO)

DESCRIZIONE: collegamento dal parcheggio (a sud di viale indipendenza) alla scuola primaria e palestre comunale

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
1	1. PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92 artt. 20,149	SI NO	
2	2. PERCORSI			
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt. 4,5 D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI NO	
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10m)	D.P.R. 503/96 artt. 4,5 D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI NO	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI NO	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconessioni e antisdrucciolevole?	D.L. 236/89 artt. 4.2.2,8.2.2	SI NO	
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2cm di diametro?	D.L. 236/89 artt. 4.2.2,8.2.2	SI NO	
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.L. 236/89 artt. 4.2.2,8.2.2	SI NO	
3	3. DISLIVELLI			
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art.5 D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI NO	

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art.5 D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI NO	
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15cm	D.P.R. 503/96 art.5 D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI NO	
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art.6 D.L. 236/89 artt. 4.2.1	SI NO	NON SONO PRESENTI
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persone con disabilità?	D.P.R. 503/96 art.4	SI NO	NON SONO PRESENTI
4	4. OSTACOLI			
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?	D.P.R. 503/96 art. 9 D.L. 236/89 artt. 4.2.1	SI NO	NON E' PRESENTE
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9 D.L. 236/89 artt. 4.2.1	SI NO	
5	4. VARIE			
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 D.L. 236/89 artt. 8.2.1	SI NO	NON E' PRESENTE
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6	SI NO	NON SONO PRESENTI
5.1	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6	SI NO	NON RILEVATO



RILIEVO EDIFICI: SCUOLA PRIMARIA


DESCRIZIONE: **edificio a un piano**

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
1. PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	SI NO	
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 285/92 artt. 20,149	SI NO	
2. ACCESSO				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.L. 236/89 artt. 8.1.1	SI NO	NON RILEVATO
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.2	SI NO	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.L. 236/89 artt. 8.1.1	SI NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	SI NO	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 Kg?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.3, 8.1.3	SI NO	
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	SI NO	

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 16 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 8.1.2	SI NO	H= 90 cm
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 8.1.5	SI NO	NON PRESENTE
3. SERVIZI IGIENICI				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.L. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI NO	
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura es. impianti sportivi, alloggi etc)	D.P.R. 503/96 artt. 8, 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala etc)	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	SI NO	PIANO UNICO





art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica	art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89 art. 4.1.12, 8.1.12	SI NO	PIANO UNICO	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI NO	NON RILEVABILE
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 art. 4.1.10, 8.1.10	SI NO	PIANO UNICO	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1, 8.1.1	SI NO	▶
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato di doppio corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO	PIANO UNICO	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI NO	▶
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO	PIANO UNICO	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI NO	▶
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera con diametro 10cm etc)	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO	PIANO UNICO	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI NO	▶
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO	PIANO UNICO	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI NO	▶
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 art. 7,15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO	PIANO UNICO					
5	5. PERCORSI								
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI NO	▶					
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.9, 8.1.9	SI NO	▶					



mancanza di accessibilità e utilizzo del servizio igienico riservato ai disabili





INTERVENTI

- rifacimento servizio igienico accessibile ai disabili con nuovi sanitari, maniglioni, pulsantiera e specchio
- inversione di apertura delle porte di ingresso al servizio igienico e all'anti bagno (senso di apertura verso l'esterno)

costo stimato € 13.300,00

..... PERCORSO ACCESSIBILE



RILIEVO EDIFICI: PALESTRA COMUNALE

DESCRIZIONE: **edificio a un piano**

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
1. PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	SI NO	
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 285/92 artt. 20,149	SI NO	
2. ACCESSO				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.L. 236/89 artt. 8.1.1	SI NO	NON RILEVATO
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.2	SI NO	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.L. 236/89 artt. 8.1.1	SI NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	SI NO	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 Kg?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.3, 8.1.3	SI NO	
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	SI NO	

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 16 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 8.1.2	SI NO	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 8.1.5	SI NO	NON RILEVATO
3. SERVIZI IGIENICI				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.L. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI NO	
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura es. impianti sportivi, alloggi etc)	D.P.R. 503/96 artt. 8, 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala etc)	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	SI NO	PIANO UNICO





art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica	art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89 art. 4.1.12, 8.1.12	SI NO	PIANO UNICO	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI NO ◀	
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 art. 4.1.10, 8.1.10	SI NO	PIANO UNICO	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1, 8.1.1	SI ◀ NO	
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato di doppio corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO	PIANO UNICO	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI NO ◀	
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO	PIANO UNICO	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI ◀ NO	
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera con diametro 10cm etc)	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO	PIANO UNICO	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI NO ◀	
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO	PIANO UNICO	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI NO ◀	
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 art. 7,15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO	PIANO UNICO					
5	5. PERCORSI								
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI ◀ NO						
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.9, 8.1.9	SI ◀ NO						



mancanza di
accessibilità al
servizio igienico
riservato ai disabili








INTERVENTI

- inversione di apertura delle porte di ingresso al servizio igienico e all'anti bagno (senso di apertura verso l'esterno)

costo stimato € 3.300,00

..... PERCORSO ACCESSIBILE





RILIEVO URBANO: PERCORSO 6 (VIA TINTORETTO)

DESCRIZIONE: collegamento dal parcheggio (a sud di via Tintoretto) alla casetta di quartiere

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
1. PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92 artt. 20,149	SI NO ◀	
2. PERCORSI				
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt. 4,5 D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI ◀ NO	
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10m)	D.P.R. 503/96 artt. 4,5 D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI ◀ NO	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI ◀ NO	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconessioni e antisdrucciolevole?	D.L. 236/89 artt. 4.2.2,8.2.2	SI ◀ NO	
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2cm di diametro?	D.L. 236/89 artt. 4.2.2,8.2.2	SI ◀ NO	
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.L. 236/89 artt. 4.2.2,8.2.2	SI NO	NON SONO PRESENTI
3. DISLIVELLI				
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art.5 D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI NO	NON E' PRESENTE

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art.5 D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI ◀ NO	
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15cm	D.P.R. 503/96 art.5 D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI ◀ NO	
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art.6 D.L. 236/89 artt. 4.2.1	SI NO	NON SONO PRESENTI
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persone con disabilità?	D.P.R. 503/96 art.4	SI NO	NON SONO PRESENTI
4. OSTACOLI				
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?	D.P.R. 503/96 art. 9 D.L. 236/89 artt. 4.2.1	SI ◀ NO	
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9 D.L. 236/89 artt. 4.2.1	SI ◀ NO	
4. VARIE				
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 D.L. 236/89 artt. 8.2.1	SI NO	NON E' PRESENTE
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6	SI NO	NON SONO PRESENTI
5.1	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6	SI NO	NON RILEVATO



CRITICITA'

mancanza di parcheggio riservato ai disabili




INTERVENTO

- realizzazione segnaletica orizzontale e verticale per nuovo parcheggio riservato ai disabili

costo stimato

€ 340,00



RILIEVO EDIFICI: CASA DI QUARTIERE


DESCRIZIONE: **edificio a un piano**

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
1. PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	SI NO ◀	
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 285/92 artt. 20,149	SI NO ◀	
2. ACCESSO				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.L. 236/89 artt. 8.1.1	SI NO	NON RILEVATO
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.L. 236/89 art. 4.1.2	SI ◀ NO	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.L. 236/89 art. 8.1.1	SI ◀ NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	SI ◀ NO	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 Kg?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.3, 8.1.3	SI ◀ NO	
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	SI NO	PORTA IN LEGNO

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 16 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 8.1.2	SI NO ◀	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 8.1.5	SI NO	NON PRESENTE
3. SERVIZI IGIENICI				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO ◀	
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI ◀ NO	
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.L. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO ◀	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO ◀	
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI NO ◀	
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura es. impianti sportivi, alloggi etc)	D.P.R. 503/96 artt. 8, 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	NON PRESENTE
4. COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala etc)	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	SI NO	PIANO UNICO



art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica	art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89 art. 4.1.12, 8.1.12	SI NO	PIANO UNICO	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI NO	
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 art. 4.1.10, 8.1.10	SI NO	PIANO UNICO	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1, 8.1.1	SI NO	
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato di doppio corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 art. 4.1.10, 8.1.10	SI NO	PIANO UNICO	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI NO	
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO	PIANO UNICO	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI NO	
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera con diametro 10cm etc)	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO	PIANO UNICO	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI NO	
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO	PIANO UNICO	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI NO	
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 art. 7,15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO	PIANO UNICO					
5	5. PERCORSI								
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI NO						
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.9, 8.1.9	SI NO						



mancanza di servizio igienico utilizzabile dai disabili



mancanza di accessibilità su soglia ingresso



STIMA DEI COSTI

	LOCALIZZAZIONE	INTERVENTI (descrizione sintetica)	STIMA SOMMARIA DEI COSTI	
pag. 04	PERCORSO 1	ridistribuzione dei parcheggi e realizzazione nuova segnaletica orizzontale e verticale	785 €	2.115 €
pag. 13	PERCORSO 2	nuova segnaletica orizzontale e verticale realizzazione, nuovo manto lungo il marciapiede, rimozione ostacolo	39.155 €	2.205 €
pag. 20	PERCORSO 3	realizzazione nuova segnaletica orizzontale e verticale per nuovo parcheggio, realizzazione rampa di raccordo	2.740 €	3.525 €
pag. 30	PERCORSO 4	realizzazione nuova segnaletica orizzontale e verticale per nuovo parcheggio, realizzazione rampa di raccordo	6.500 €	1.410 €
pag. 36	PERCORSO 5	-	-	2.820 €
pag. 46	PERCORSO 6	realizzazione segnaletica orizzontale e verticale per parcheggio	340 €	1.410 €
pag. 07	MUNICIPIO	-	-	10.480 €
pag. 10	EX MUNICIPIO (SALA CONSIGLIARE E UFFICI POLIZIA LOCALE)	completamento servizio igienico ccon specchiera	130 €	4.740 €
pag. 17	IMPIANTI SPORTIVI	-	-	9.190 €

MISURE PREVISTE PER IPOVEDENTI E NON VEDENTI

	LOCALIZZAZIONE	INTERVENTI (descrizione sintetica)	STIMA SOMMARIA DEI COSTI	
pag. 23	SCUOLA SEC. DI 1°	rifacimento bagno disabili, inversione apertura porte di accesso	11.650 €	16.250 €
pag. 27	CENTRO DIURNO	completamento servizio igienico con specchiera	130 €	6.455 €
pag. 33	CIMITERO	-	-	19.985 €
pag. 38	SCUOLA PRIMARIA	rifacimento bagno disabili, inversione apertura porte di accesso	13.300 €	10.900 €
pag. 42	PALESTRA COMUNALE	inversione senso di apertura delle porte di accesso	3.300 €	4.085 €
pag. 49	CASA DI QUARTIERE	installazione pedana di accesso, rifacimento bagno con dimensioni corrette, sostituzione sanitari, installazione accessori e sanitari	10.670 €	2.455 €



PRIORITA' CONSIGLIATE

*Priorità consigliate e non vincolanti

	LOCALIZZAZIONE	CRITICITA' (descrizione sintetica)	PRIORITA' CONSIGLIATE
pag. 04	PERCORSO 1	mancanza di misure adeguate del parcheggio per disabili	
pag. 13	PERCORSO 2	mancanza parcheggio, marciapiede dissestato	
pag. 20	PERCORSO 3	mancanza di parcheggio	
pag. 30	PERCORSO 4	mancanza di accessibilità dal park, marciapiede dissestato, rampe con pendenza >8%	
pag. 36	PERCORSO 5	-	
pag. 46	PERCORSO 6	mancanza di parcheggio riservato ai disabili	
pag. 07	MUNICIPIO	-	
pag. 10	EX MUNICIPIO (SALA CONSIGLIARE E UFFICI POLIZIA LOCALE)	mancanza di specchiera su servizio igienico per disabili	
pag. 17	IMPIANTI SPORTIVI	-	

	LOCALIZZAZIONE	CRITICITA' (descrizione sintetica)	PRIORITA' CONSIGLIATE
pag. 23	SCUOLA SEC. DI 1°	mancanza di accessibilità al servizio igienico per disabili	
pag. 27	CENTRO DIURNO	mancanza di specchiera su servizio igienico per disabili	
pag. 33	CIMITERO	-	
pag. 38	SCUOLA PRIMARIA	mancanza di accessibilità del servizio igienico per disabili	
pag. 42	PALESTRA COMUNALE	mancanza di accessibilità al servizio igienico per disabili	
pag. 49	CASA DI QUARTIERE	mancanza di servizio igienico per disabili, mancanza di accessibilità alla casa	

 BASSA PRIORITA'  MEDIA PRIORITA'  ALTA PRIORITA'

