



## CAMPAGNARI frazione

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

INQUADRAMENTO TERRITORIALE CON INDIVIDUAZIONE  
PERCORSI URBANI, EDIFICI PUBBLICI E CRITICITA'

RILIEVO FOTOGRAFICO DEI PERCORSI URBANI

SCHEDE CRITICITA' DEI PERCORSI URBANI

SCHEDE EDIFICI PUBBLICI  
CON STATO DI FATTO E STATO DI PROGETTO

TABELLA CON STIMA DEI COSTI

TABELLA CON PRIORITA' CONSIGLiate



**P.E.B.A.2021**

Piano di Eliminazione delle  
Barriere Architettoniche

COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA (VI)

**STUDIO2ARCH**  
ARCHITETTURA + DESIGN

**A  
04**

# INDICE

RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA	pag. 01
INQUADRAMENTO TERRITORIALE <small>CON INDIVIDUAZIONE PERCORSI URBANI, EDIFICI PUBBLICI E CRITICITA'</small>	pag. 02
PERCORSO 1	pag. 03
TABELLA CON STIMA DEI COSTI	pag. 20
TABELLA CON PRIORITA' CONSIGLIATE	pag. 20



## RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

### UBICAZIONE

La frazione di Campagnari si sviluppa tra Stroppari e Belvedere e ha 1890 abitanti

### PUNTI DI AGGREGAZIONE

Il territorio ha come punti di aggregazione comunali la scuola primaria, il centro diurno con il parco giochi e le piscine comunali.

### STATO ATTUALE E DI PROGETTO DEI PERCORSI

E' stato individuato 1 percorso.

**PERCORSO 1:** parte dal parcheggio per disabili della scuola primaria (via Madre Teresa) prosegue lungo via San Luigi, via Tevere, arriva all'accesso al centro diurno e parco giochi (via 25 aprile) e termina nel parcheggio per disabili di fronte alle piscine (via Padre L. Scrosoppi).

Le criticità rilevate lungo il percorso sono state raggruppate in quattro schede e riguardano:

- 1\_ mancanza di attraversamento pedonale su via Madre Teresa e segnaletica orizzontale su parcheggi per disabili;
- 2\_ mancanza di attraversamento pedonale su via Madre Teresa (incrocio con via S. Luigi) e rampe di accesso al marciapiede esistente;
- 3\_ mancanza di attraversamento pedonale su via S. Luigi, rifacimento marciapiede su via San Luigi, via Tevere e via 25 Aprile, rifacimento segnaletica orizzontale su parcheggio e mancanza di segnaletica verticale;
- 4\_ percorso pedonale dissestato e mancanza di accessibilità su marciapiede esistente (lato sud piscine).

In progetto si prevede:

- 1\_ realizzazione attraversamento pedonale con segnaletica orizzontale e verticale, rifacimento segnaletica orizzontale su parcheggi riservati ai disabili;
- 2\_ rifacimento porzione di marciapiede e rampe di accesso, realizzazione segnaletica orizzontale e verticale per nuovo attraversamento pedonale;
- 3\_ rifacimento marciapiede con rampe di raccordo, realizzazione nuovi attraversamenti pedonali, rifacimento segnaletica orizzontale e installazione segnaletica verticale su parcheggio disabili;
- 4\_ realizzazione nuova porzione di percorso pedonale.

### STATO ATTUALE E DI PROGETTO DEGLI EDIFICI

All'interno della scuola primaria le criticità rilevate riguardano la mancanza di specchiera su servizio igienico riservato ai disabili. In progetto si prevede il completamento del servizio igienico.

All'interno del centro diurno le criticità rilevate riguardano la mancanza di specchiera su servizio igienico riservato ai disabili.

In progetto si prevede il completamento del servizio igienico.

All'interno della piscina comunale non si sono riscontrate criticità.

### PRIORITA' CONSIGLIATE

La frazione di Campagnari non ha percorsi accessibili, la priorità consigliata consiste nella sistemazione del percorso 1 e della scuola primaria.

Per il centro diurno anziani si consiglia una priorità bassa.

I criteri usati per l'individuazione delle priorità sono principalmente due: la frequenza di utilizzo e il numero di utenti.

### STIMA ECONOMICA

Nella frazione di Campagnari sono stati stimati interventi costi per l'eliminazione delle barriere architettoniche pari a 194.610 €



P.E.B.A.2021

Piano di Eliminazione delle  
Barriere Architettoniche

COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA (VI)

RELAZIONE  
TECNICO  
DESCRITTIVA

frazione  
CAMPAGNARI



#### PERCORSI

--- P1 PERCORSO 1



#### EDIFICI


- A** SCUOLA PRIMARIA
- B** CENTRO DIURNO ANZIANI  
PARCO GIOCHI
- C** PISCINA COMUNALE










#### PUNTI CRITICI

- C1** CRITICITA' 1
- C2** CRITICITA' 2
- C3** CRITICITA' 3
- C4** CRITICITA' 4









## RILIEVO URBANO: PERCORSO 1

DESCRIZIONE: collegamento: dal parcheggio disabili della scuola primaria al centro diurno, parco giochi e piscine comunali

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
<b>1</b>	<b>1. PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92 artt. 20,149	SI NO ◀	
<b>2</b>	<b>2. PERCORSI</b>			
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt. 4,5 D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI NO ◀	
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10m)	D.P.R. 503/96 artt. 4,5 D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI NO ◀	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI NO ◀	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconessioni e antiscivolevole?	D.L. 236/89 artt. 4.2.2,8.2.2	SI NO ◀	
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2cm di diametro?	D.L. 236/89 artt. 4.2.2,8.2.2	SI NO ◀	
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.L. 236/89 artt. 4.2.2,8.2.2	SI NO ◀	
<b>3</b>	<b>3. DISLIVELLI</b>			
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art.5 D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI NO ◀	

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art.5 D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI NO ◀	
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15cm	D.P.R. 503/96 art.5 D.L. 236/89 artt. 4.2.1,8.2.1	SI NO ◀	
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art.6 D.L. 236/89 artt. 4.2.1	SI NO	NON SONO PRESENTI
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persone con disabilità?	D.P.R. 503/96 art.4	SI NO ◀	
<b>4</b>	<b>4. OSTACOLI</b>			
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?	D.P.R. 503/96 art. 9 D.L. 236/89 artt. 4.2.1	SI NO ◀	
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9 D.L. 236/89 artt. 4.2.1	SI NO ◀	
<b>5</b>	<b>4. VARIE</b>			
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 D.L. 236/89 artt. 8.2.1	SI NO	NON E' PRESENTE
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6	SI NO	NON SONO PRESENTI
5.1	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6	SI NO	NON RILEVATO



## CRITICITA'


mancanza di attraversamento pedonale per parcheggi riservati ai disabili su via Madre Teresa (lato nord) e segnaletica orizzontale cancellata



## INTERVENTO

- realizzazione attraversamento pedonale con segnaletica orizzontale e verticale
- rifacimento segnaletica orizzontale su parcheggi riservati ai disabili

costo stimato € 1.070,00



## CRITICITA'


mancanza di attraversamento pedonale su via Madre Teresa e di accessibilità a marciapiede



## INTERVENTO

- demolizione porzioni di marciapiede in betonella e relativi cordoli in calcestruzzo esistenti
- rifacimento porzione di marciapiede in betonella con raccordi su percorso pedonale con rampe di pendenza < 8%
- ripristino cordoli in calcestruzzo
- realizzazione segnaletica orizzontale e verticale per nuovo attraversamento pedonale

costo stimato € 1.760,00



## CRITICITA'

mancanza di: attraversamento pedonale su via San Luigi; marciapiede su via San Luigi, via Tevere e via 25 Aprile; attraversamento pedonale su via 25 Aprile; e presenza di parcheggio per disabili con segnaletica orizzontale cancellata e senza segnaletica verticale




## INTERVENTO

- demolizione porzione di marciapiede in betonella e relativi cordoli in calcestruzzo esistenti
- rifacimento porzione di marciapiede in betonella con raccordi in rampa di pendenza < 8% e relativo cordolo in calcestruzzo
- realizzazione nuovo attraversamento pedonale su via Tevere e su via 25 Aprile con segnaletica orizzontale e verticale
- realizzazione nuovo marciapiede su lato est di via San Luigi, lato nord di Via Tevere e lato ovest di via 25 Aprile (fino all'accesso del parco di quartiere) con accessi di pendenza < 8% (n.32 rampe)
- rifacimento segnaletica orizzontale e installazione segnaletica verticale su parcheggio per disabili esistente in via 25 Aprile (accesso parco di quartiere)

## costo stimato

€ 113.300,00



P.E.B.A.2021

Piano di Eliminazione delle  
Barriere Architettoniche  
COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA (VI)

frazione  
**CAMPAGNARI**

CRITICITA'  
n.03

09

## CRITICITA'


percorso pedonale dissestato e mancanza di accessibilità su marciapiede esistente (lato sud piscine)



## INTERVENTO

- rimozione porzioni dissestate di pavimentazione in calcestruzzo e rifacimento manto in calcestruzzo
- rimozione manto bituminoso e preparazione fondo
- realizzazione nuova porzione di percorso pedonale con pavimentazione in betonella

costo stimato € 25.085,00



# RILIEVO EDIFICI: SCUOLA PRIMARIA

DESCRIZIONE: **edificio a un piano**

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
<b>1. PARCHEGGI</b>				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	SI NO ◀	
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 285/92 artt. 20,149	SI NO ◀	
<b>2. ACCESSO</b>				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.L. 236/89 artt. 8.1.1	SI NO	NON RILEVATO
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.2	SI ◀ NO	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.L. 236/89 artt. 8.1.1	SI NO ◀	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	SI ◀ NO	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 Kg?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.3, 8.1.3	SI ◀ NO	
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	SI ◀ NO	

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 16 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 8.1.2	SI ◀ NO	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 8.1.5	SI ◀ NO	
<b>3. SERVIZI IGIENICI</b>				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI ◀ NO	
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI ◀ NO	
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.L. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI ◀ NO	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI ◀ NO	
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI NO ◀	
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura es. impianti sportivi, alloggi etc)	D.P.R. 503/96 artt. 8, 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI ◀ NO	
<b>4. COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala etc)	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	SI NO	PIANO UNICO



art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica	art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89 art. 4.1.12, 8.1.12	SI NO	PIANO UNICO	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI NO	NON RILEVABILI
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 art. 4.1.10, 8.1.10	SI NO	PIANO UNICO	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1, 8.1.1	SI NO	▶
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato di doppio corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 art. 4.1.10, 8.1.10	SI NO	PIANO UNICO	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI NO	▶
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO	PIANO UNICO	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI NO	▶
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera con diametro 10cm etc)	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO	PIANO UNICO	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI NO	▶
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO	PIANO UNICO	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI NO	▶
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 art. 7,15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO	PIANO UNICO					
5	<b>5. PERCORSI</b>								
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI NO	▶					
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.9, 8.1.9	SI NO	▶					



## RILIEVO EDIFICI: CENTRO DIURNO/PARCO GIOCHI


DESCRIZIONE: **edificio a due piano**

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
<b>1. PARCHEGGI</b>				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	SI NO	
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 285/92 artt. 20,149	SI NO	
<b>2. ACCESSO</b>				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.L. 236/89 artt. 8.1.1	SI NO	NON RILEVATO
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.2	SI NO	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.L. 236/89 artt. 8.1.1	SI NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	SI NO	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 Kg?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.3, 8.1.3	SI NO	
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	SI NO	



art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 16 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 8.1.2	SI NO	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 8.1.5	SI NO	
<b>3. SERVIZI IGIENICI</b>				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.L. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI NO	
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura es. impianti sportivi, alloggi etc)	D.P.R. 503/96 artt. 8, 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	NON PRESENTE
<b>4. COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala etc)	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	SI NO	



art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica	art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89 art. 4.1.12, 8.1.12	SI NO		5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI NO ◀	
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 art. 4.1.10, 8.1.10	SI ◀ NO		5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1, 8.1.1	SI ◀ NO	
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato di doppio corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 art. 4.1.10, 8.1.10	SI NO		5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI NO ◀	
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO ◀		5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI ◀ NO	
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera con diametro 10cm etc)	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI ◀ NO		5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI NO ◀	
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI ◀ NO	PEDATA 30cm ALZATA 17cm	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI NO ◀	
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 art. 7,15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI ◀ NO						
5	<b>5. PERCORSI</b>								
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI ◀ NO						
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.9, 8.1.9	SI ◀ NO						



mancanza di specchiera su servizio igienico riservato ai disabili



### INTERVENTI

- completamento servizio igienico riservato ai disabili con specchiera

costo stimato € 120,00

..... PERCORSO ACCESSIBILE



# RILIEVO EDIFICI: PISCINA COMUNALE



## DESCRIZIONE:

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
<b>1. PARCHEGGI</b>				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	SI NO	
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 285/92 artt. 20,149	SI NO	
<b>2. ACCESSO</b>				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.L. 236/89 artt. 8.1.1	SI NO	NON RILEVATO
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.2	SI NO	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.L. 236/89 artt. 8.1.1	SI NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	SI NO	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 Kg?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.3, 8.1.3	SI NO	
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	SI NO	

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 16 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 8.1.2	SI NO	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 8.1.5	SI NO	
<b>3. SERVIZI IGIENICI</b>				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.L. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI NO	
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura es. impianti sportivi, alloggi etc)	D.P.R. 503/96 artt. 8, 23 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	SI NO	
<b>4. COLLEGAMENTI VERTICALI</b>				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala etc)	D.P.R. 503/96 artt. 13, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	SI NO	PIANO UNICO



art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica	art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89 art. 4.1.12, 8.1.12	SI NO	PIANO UNICO	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI NO	
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 art. 4.1.10, 8.1.10	SI NO	PIANO UNICO	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1, 8.1.1	SI NO	
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato di doppio corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 art. 4.1.10, 8.1.10	SI NO	PIANO UNICO	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI NO	
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO	PIANO UNICO	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI NO	
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera con diametro 10cm etc)	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.L. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO	PIANO UNICO	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI NO	
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 art. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO	PIANO UNICO	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI NO	
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 art. 7,15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	SI NO	PIANO UNICO					
5	<b>5. PERCORSI</b>								
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI NO						
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.9, 8.1.9	SI NO						



## STIMA DEI COSTI

LOCALIZZAZIONE		INTERVENTI (descrizione sintetica)	STIMA SOMMARIA DEI COSTI	
pag. 03	<b>PERCORSO 1</b>	realizzazione attraversamenti pedonali, segnaletica orizzontale e verticale, rampe di accesso, marciapiedi	141.215 €	13.395 €
pag. 11	<b>SCUOLA PRIMARIA</b>	completamento servizio igienico per disabili con specchiera	120 €	8.985 €
pag. 14	<b>CENTRO DIURNO PARCO GIOCHI</b>	completamento servizio igienico per disabili con specchiera	120 €	4.855 €
pag. 17	<b>PISCINA COMUNALE</b>	-	-	25.920 €

MISURE PREVISTE PER IPOVEDENTI E NON VEDENTI

## PRIORITA' CONSIGLIATE

\*Priorità non vincolanti

LOCALIZZAZIONE		CRITICITA' (descrizione sintetica)	PRIORITA' CONSIGLIATE
pag. 03	<b>PERCORSO 1</b>	mancanza attraversamenti pedonali, segnaletica orizzontale e verticale, rampe di accesso, marciapiedi	
pag. 11	<b>SCUOLA PRIMARIA</b>	mancanza di specchiera	
pag. 14	<b>CENTRO DIURNO PARCO GIOCHI</b>	mancanza di specchiera	
pag. 17	<b>PISCINA COMUNALE</b>	-	-

 BASSA PRIORITA'  MEDIA PRIORITA'  ALTA PRIORITA'

